



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพอ
เรื่อง แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ภายในบริเวณที่ทำการ อบต.ทุ่งพอ
อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพอ จะดำเนินจัดจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ภายในบริเวณที่ทำการ อบต.ทุ่งพอ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร ลึก ไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ทุ่งพอกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวงเงินงบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้ บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” ดังนั้น คณะกรรมการ กำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพอ ที่ ๑๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙ ได้ กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางที่จะดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้ งานก่อสร้างข้างต้นมีราคากลาง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐๓,๕๖๖.๗๑ บาท (แปดแสนสามพันห้าร้อยหกสิบหก บาทเจ็ดสิบบเอ็ดสตางค์) จึงขอแจ้งรายละเอียดการเปิดเผยราคากลาง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

แบบ บก.๐๑

๑. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ภายในบริเวณที่ทำการ อบต.ทุ่งพอ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพอ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน	รายละเอียดตามแบบ ปร.๕(ก) และ แบบ ปร.๔
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๒๘ มกราคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๘๐๓,๕๖๖.๗๑ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง	
๖.๑	แบบสรุปราคากลางงาน แบบ ปร.๕(ก)
๖.๒	แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา ปร.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๗.๑	นายออสมาน ศิริภานนท์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๒	นายเพทาย ต้วงด้า ตำแหน่ง นายช่างโยธา
๖.๓	นายประพจน์ ยอดไกร ตำแหน่ง นายช่างโยธา

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๙

(นางสาวเหมือนฝัน เกื้อก่อเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพอ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ภายในบริเวณที่ทำการ อบต.ทุ่งพอ

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 0.20 เมตร ยาว 420 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ทุ่งพอกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ภายในบริเวณที่ทำการ อบต.ทุ่งพอ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ : / 2569 ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพอกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพอ

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนำมรราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ : 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ภายในบริเวณที่ทำการ อบต.ทุ่งพอ	614,065.96	1.3086	803,566.71	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
(แปรสแกนสามพันห้าร้อยหกสิบหกบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)		รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นรวม		803,566.71	

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน ตร.ม. เฉลี่ย บาท/ตร.ม.

- หมายเหตุ : 1. อ้างอิงประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลางใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
2. หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2565
- แหล่งวัสดุก่อสร้างจาก : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร.0-2507-5816 ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างขังหวัดสงขลา ณ. วัน เดือน ปี ที่เป็นปัจจุบัน หากไม่มีใช้ราคา สนง.พาณิชย์ใกล้เคียงที่เผยแพร่ราคาไว้ต่ำสุด (ปัตตานี,ยะลา,พัทลุง) หากไม่มีราคา สนง.พาณิชย์หรือสนง.พาณิชย์ใกล้เคียง ให้ใช้ราคาสืบในท้องที่ ณ.สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่โดยใช้ราคาต่ำสุด
3. บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ ปรับปรุงตามแนวทาง ที่ กค 0433.2/ว 809 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ปรับปรุงโดย กรมบัญชีกลาง.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพอ ที่ 16/2569 ลงวันที่ 23 มกราคม 2569 ร่วมกันพิจารณาและกำหนดราคากลางเป็นวงเงินราคากลางทั้งสิ้น 803,566.71 บาท.

ตัวอักษร (-: แปรสแกนสามพันห้าร้อยหกสิบหกบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์ :-)
โดยมีมติเห็นชอบให้ราคาตามรายการคำนวณนี้เป็นราคากลาง พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ

(นายออสมาน ศิริภานนท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการฯ

(นายเพทาย ด้วงดำ)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ..........กรรมการฯ

(นายประพนธ์ ยอดไกร)

นายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างศูนย์รวมที่ทำการ อบต.ทุ่งพอ
 ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 0.20 เมตร ยาว 420 เมตร สลักไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ 1 อนุมัติจ้างพอกำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง : ภายในบริเวณที่ทำการ อบต.ทุ่งพอ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา แบบเลขที่ : / 2569 ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพอกำหนด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพอ
 จำนวนราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569
 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานดูระบายน้ำ ขนาด 0.20 x 0.30 x 420.00 ม.									
	- งานดินซุด	151.20	ลบ.ม.	-	-	121.00	18,295.20	18,295.20		
	- ทรายหยาบรองพื้น	8.40	ลบ.ม.	607.48	5,102.83	121.00	1,016.40	6,119.23		
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	8.40	ลบ.ม.	1,556.54	13,074.93	329.00	2,763.60	15,838.53		
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (fc=240 ksc.)	42.00	ลบ.ม.	2,597.20	109,082.40	329.00	13,818.00	122,900.40		
	- เหล็กเสริม Ø RB 9 mm. SR 24	1,205.08	กก.	22.66	27,307.11	4.90	5,904.89	33,212.00		
	- เหล็กเสริม Ø RB 6 mm. SR 24	979.02	กก.	26.10	25,552.42	4.90	4,797.19	30,349.61		
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	65.52	กก.	39.72	2,602.45	-	-	2,602.45		
	- ค่าแรงงานไม่แบบ (คิด 100%)	672.00	ตร.ม.	-	-	144.00	96,768.00	96,768.00		
	- ไม้แบบ 1"X8" (ใช้ซ้ำ 4 ครั้ง คิดให้ 25%)	168.00	ลบ.ฟ.	523.36	87,924.48	-	-	87,924.48		
	- ไม้คร่าว/ค้ำยัน (คิดให้ 30% ของไม้แบบ)	50.40	ลบ.ฟ.	523.36	26,377.34	-	-	26,377.34		
	- ตะปูตอกไม้แบบ (0.20 กก./ตร.ม.)	134.40	กก.	51.40	6,908.16	-	-	6,908.16		
	รวมงานดูระบายน้ำ ขนาด 0.20 x 0.30 x 420.00 ม.								447,295.40	
2	งานฝาดูระบายน้ำ (ยาว 409.20 เมตร)									
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (fc=240 ksc.)	16.48	ลบ.ม.	2,597.20	42,801.85	329.00	5,421.92	48,223.77		
	- เหล็กเสริม Ø RB 9 mm. SR 24	544.51	กก.	22.66	12,338.59	4.90	2,668.09	15,006.68		
	- เหล็กเสริม Ø RB 6 mm. SR 24	363.37	กก.	26.10	9,483.95	4.90	1,780.51	11,264.46		
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	27.24	กก.	39.72	1,081.97	-	-	1,081.97		
	- ค่าแรงงานไม่แบบ (คิด 100%)	81.84	ตร.ม.	-	-	144.00	11,784.96	11,784.96		
	- ไม้แบบ 1"X8" (ใช้ซ้ำ 4 ครั้ง คิดให้ 25%)	20.46	ลบ.ฟ.	523.36	10,707.94	-	-	10,707.94		
	- ไม้คร่าว/ค้ำยัน (คิดให้ 30% ของไม้แบบ)	6.14	ลบ.ฟ.	523.36	3,213.43	-	-	3,213.43		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

□ กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร
 □ ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างศูนย์รวมกีฬา ศาลภายในบริเวณที่ทำการ อบต.ทุ่งโพ
 □ ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 0.20 เมตร ยาว 420 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อนุมัติกำหนด
 □ สถานที่ก่อสร้าง : ภายในบริเวณที่ทำการ อบต.ทุ่งโพ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งโพ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา / 2569 ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพกำหนด
 □ หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ
 □ จำนวนราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปูตอกไม้แบบ (0.20 กก./ตร.ม.)	16.36	กก.	51.40	840.90	-	-	840.90	
	รวมงานฝ้าปิดกระเบื้องน้ำ (ยาว 400.00 เมตร)								
3	งานฝ้าเปิด-ปิดบ่อพักกระเบื้องน้ำ (จำนวน 27 จุด)								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (fc=240 ksc.)	0.32	ลบ.ม.	2,597.20	831.10	329.00	105.28	936.38	
	- เหล็กเสริม Ø RB 9 มม. SR 24	37.72	กก.	22.66	854.73	4.90	184.82	1,039.55	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	1.13	กก.	39.72	44.88	-	-	44.88	
	- ค่าแรงงานไม้แบบ (คิด 100%)	7.02	ตร.ม.	-	-	144.00	1,010.88	1,010.88	
	- ไม้แบบ 1"X8" (ใช้ซ้ำ 4 ครั้ง คิดได้ 25%)	1.76	ลบ.ฟ.	523.36	921.11	-	-	921.11	
	- ท่อ PVC Ø 1" ชั้นคุณภาพ 8.5	1.00	ฟ่อน	70.09	70.09	21.02	21.02	91.11	
	- เหล็กฉาก 40X40 มม.หนา 4 มม.	4.00	ฟ่อน	385.00	1,540.00	95.00	380.00	1,920.00	
	- ตะปูตอกไม้แบบ (0.20 กก./ตร.ม.)	1.40	กก.	51.40	71.96	-	-	71.96	
	รวมงานฝ้าเปิด-ปิดบ่อพักกระเบื้องน้ำ (จำนวน 27 จุด)								
4	งานบ่อพักน้ำขนาด 0.60X0.60 เมตร (จำนวน 10 จุด)								
	- งานดินชุด	13.00	ลบ.ม.	-	-	121.00	1,573.00	1,573.00	
	- ทรายหยาบรองพื้น	0.32	ลบ.ม.	607.48	194.39	121.00	38.72	233.11	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.32	ลบ.ม.	1,556.54	498.09	329.00	105.28	603.37	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (fc=240 ksc.)	4.33	ลบ.ม.	2,597.20	11,245.87	329.00	1,424.57	12,670.44	
	- เหล็กเสริม Ø RB 9 มม. SR 24	101.79	กก.	22.66	2,306.56	4.90	498.77	2,805.33	
	- เหล็กเสริม Ø RB 6 มม. SR 24	35.52	กก.	26.10	927.07	4.90	174.04	1,101.11	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	4.12	กก.	39.72	163.64	-	-	163.64	
	- ค่าแรงงานไม้แบบ (คิด 100%)	68.40	ตร.ม.	-	-	144.00	9,849.60	9,849.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

- กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร
- ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างตึกระเบียงน้ำ คสล.ภายในบริเวณที่ทำการ อบต.ทุ่งพอ
- ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 0.20 เมตร ยาว 420 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อนุมัติ อบต.ทุ่งพอกำหนด
- สถานที่ก่อสร้าง : ภายในบริเวณที่ทำการ อบต.ทุ่งพอ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาแบบเลขที่ : / 2569 ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพอกำหนด
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพอ
- จำนวนราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ : 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	- ไม้แบบ 1"X8" (ใช้ซ้ำ 4 ครั้ง คิดให้ 25%)	17.10	ลบ.ฟ.	523.36	8,949.45	-	-	8,949.45		
	- ไม้คร่าว/ค้ำยัน (คิดให้ 30% ของไม้แบบ)	5.13	ลบ.ฟ.	523.36	2,684.83	-	-	2,684.83		
	- ตะปูตอกไม้แบบ (0.20 กก./ตร.ม.)	13.68	กก.	51.40	703.15	-	-	703.15		
	รวมงานบ่อพักน้ำขนาด 0.60X0.60 เมตร (จำนวน 10 จุด)									
5	งานบ่อพักน้ำขนาด 1.00X1.00 เมตร (จำนวน 2 จุด)									
	- งานดินขุด	5.09	ลบ.ม.	-	-	121.00	615.89	615.89		
	- ทราดยาบารองพื้น	0.14	ลบ.ม.	607.48	85.04	121.00	16.94	101.98		
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.14	ลบ.ม.	1,556.54	217.91	329.00	46.06	263.97		
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (fc=240 ksc.)	1.45	ลบ.ม.	2,597.20	3,765.94	329.00	477.05	4,242.99		
	- เหล็กเสริม Ø RB 9 มม. SR 24	58.68	กก.	22.66	1,329.68	4.90	287.53	1,617.21		
	- เหล็กเสริม Ø RB 6 มม. SR 24	10.65	กก.	26.10	277.96	4.90	52.18	330.14		
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	2.08	กก.	39.72	82.61	-	-	82.61		
	- ค่าแรงงานไม้แบบ (คิด 100%)	21.36	ตร.ม.	-	-	144.00	3,075.84	3,075.84		
	- ไม้แบบ 1"X8" (ใช้ซ้ำ 4 ครั้ง คิดให้ 25%)	5.34	ลบ.ฟ.	523.36	2,794.74	-	-	2,794.74		
	- เหล็กฉาก 40X40 มม.หนา 4 มม.	6.00	ท่อน	385.00	2,310.00	95.00	570.00	2,880.00		
	- เหล็กเสริม Ø DB 12 มม. SD 40	8.88	กก.	19.90	176.71	3.90	34.63	211.34		
	- ไม้คร่าว/ค้ำยัน (คิดให้ 30% ของไม้แบบ)	1.60	ลบ.ฟ.	523.36	837.37	-	-	837.37		
	- ตะปูตอกไม้แบบ (0.20 กก./ตร.ม.)	4.27	กก.	51.40	219.47	-	-	219.47		
	รวมงานบ่อพักน้ำขนาด 1.00X1.00 เมตร (จำนวน 2 จุด)									
									17,273.55	
(ทก.เศษหนึ่งทศนิยมสี่พันหกสิบห้าบาทเก้าสิบหกสตางค์)								รวมเงินค่างานต้นท่อนก่อสร้างทั้งสิ้นรวม	614,065.96	